RAAMOVEREENKOMST LEVEREN EN AANBRENGEN URBAN TREE PIT

BESTEKSNUMMER:
2025-NTBB-001

OPDRACHTGEVER:
NursiTree B.V.

VRIJGEGEVEN:
Gerbrand van de Weerd en Tony Hoekstra

ADVISEUR:
Boomcontract

OPGESTELD:
M.C. Tetteroo

Conceptversie

1. Algemeen

Conceptversie

PAR

01 Opdrachtgever
.....

02 Directie
.....

03 Locatie
.....

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. .....
b. .....
c. enzovoort

05 Tijdsbepaling
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van ..... tot en met .....

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, bedraagt voor iedere deelopdracht .....
OF
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan.....

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

10 Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

Conceptversie

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

Conceptversie

01 Tekeningen

.....

02 Peilen en hoofdafmetingen

.....

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Na het plaatsen van de eerste 2 boombakken.
- Na het planten van de eerste 5 bomen.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- .....
- .....

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- .....
- .....

05 Gegevens ten behoeve van bemalingen

De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:

a. geologische gegevens:
   .....
b. hydrologische gegevens:
   .....
c. gegevens betreffende de energievoorziening:
   .....
d. berekeningen van het eventuele bemalingsontwerp en de resultaten van eventueel verrichte pompproeven met bijbehorende berekeningen:
   .....
e. .....
   .....

Conceptversie

2.2 Nadere beschrijving

Conceptversie

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

Conceptversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4206			Leveren en aanbrengen Urban Tree Pit					
		. . . . .						
420610	220101		Grond ontgraven uit beplantingsvak t.b.v. Urban Tree Pit.	m3	18,24	F		
		. . . . .	Betreft het ontgraven van de grond ten bate van het					
		. . . . .	plaatsen van de boombak.					
		. . . . .	Grondsoort: divers.					
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld #! m					
		. .9. . .	Ontgravingsoppervlakte op bodem gemiddeld 3,50 m bij					
		. . . . .	4,30 m.					
		. . . .8.	Profileren volgens bestekspostnr. 420650					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving					
		. . . . .						
420620	220201		Grond vervoeren.	m3	18,24	F		
		. . . . .	Betreft het vervoeren van grond					
		. . . . .	Grondsoort: divers					
		1.	Grond vrijgekomen bij bestekspost 420610.					
		.3. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond	m3			18,24	L
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 420610.					
		. . . . .						
420630	220301		Grond verwerken in cunet	m3	0,75	F		
		. . . . .	Betreft: leveren en verwerken van straatzand t.b.v.					
		. . . . .	aanbrengen Urban Tree Pit.					
		. . . . .	Grondsoort:straatzand	m3			0,75	L
		5.	Hoogte 0,05m					
		. . . . .						
420640	252201		Aanbrengen PVC-buis.	m	6,00	F		
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van 2 pvc buizen in zandbed					
		. . . . .	conform principetekening.					
		1.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 4	m			6,00	L
		. .1.8. .	Nominale middellijn 110 mm					
		. . . . .						
420650	800101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2	15,05	F		
		. . . . .	verhardingslaag.					
		. . . . .	Inclusief profileren					
		. . . . .	Verhardingslaag is in dit geval de Urban Tree Pit.					
		. . . . .	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de					
		. . . . .	verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging					
		. . . . .	van water en afwerken					
		9.						
		.2. . . .	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden					
		. . . . .	gesteld is 0,05 m					
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03					
		. . . . .	en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met					
		. . . . .	als noemer de maximumproctordichtheid met de					
		. . . . .	proctorproef					
		. . . . .						
420661	423501		Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st			1,00	I
		. . . . .	Betref leveren en aanbrengen Urban Tree Pit 2,50 m. x					
		. . . . .	3,30 m x 1,30 m (hoogte). Urban Tree Pit dient waterpas					
		. . . . .	te worden aangebracht.					
		9.9. . . .	Type element: BRENT	st			1,00	L
		. . . . .	inclusief roosters, capilair lonten, big bag van vilt en					
		. . . . .	verplant- en verankeringssysteem.					
		. . . . .	Materiaal: beton					
		. . . . .	Gewicht: 8.500 kg.					
		. . . . .	Max. verkeersklasse: 3 (C-250)					
		. . . . .	Aansluitingen: HWA 110 mm.					
		. . . . .						

Conceptversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
420662	432199		Aanbrengen roosters Urban Tree Pit.	st			2,00	I
		. . . . .	Betreft: roosters L 2990 mm, B 1095 mm en dikte 25mm					
		. . . . .	onderin Urban Tree Pit.					
		. . . . .	Gewicht: 40 kg per rooster					
		. . . . .	Overeenkomstig de volgende tekening(en):					
		. . . . .	principetekening BRENT Urban Tree Pit.					
		. . . . .	Geleverd volgens bestekspost 420661.					
		. . . . .						
420663	432199		Aanbrengen en maken van capilair lonten.	st			40,00	I
		. . . . .	Betreft het maken en aanbrengen van capilair lonten 5					
		. . . . .	st. per m2 gemaakt van vilt van 30 bij 5 cm.					
		. . . . .	Overeenkomstig de volgende tekening(en):					
		. . . . .	principetekening BRENT Urban Tree Pit.					
		. . . . .	Capilair lonten worden geleverd volgens bestekspost					
		. . . . .	420661.					
		. . . . .						
420664	423199		Aanbrengen van bigbag van vilt onderin Urban Tree Pit.	st			1,00	I
		. . . . .	Overeenkomstig de volgende tekening(en):					
		. . . . .	principetekening BRENT Urban Tree Pit.					
		. . . . .	Geleverd volgens bestekspost 420661.					
		. . . . .						
420665	252299		Aanbrengen buis onderin bigbag.	st			4,00	I
		. . . . .	Aanbrengen van 4 stuks slang aan de binnenkant van					
		. . . . .	de bigbag.					
		. . . . .	Overeenkomstig de volgende tekening(en):					
		. . . . .	principetekening BRENT Urban Tree Pit.					
		. . . . .	Geleverd volgens bestekspost 420661.					
		. . . . .						
420666	515499		Aanbrengen wapeningsnet t.b.v. boomverankering.	st			1,00	I
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van een stalen wapeningsnet in					
		. . . . .	boomgroeiplaats als basis voor het					
		. . . . .	kluitverankeringssysteem aan te brengen volgens					
		. . . . .	bestekpostnr.: 420690					
		. . . . .	Geleverd volgens bestekspost 420661.					
		. . . . .	Situering: op bodem van bigbag aangebracht conform					
		. . . . .	420665					
		. . . . .	Volgens tekeningnr(s).:					
		. . . . .	principetekening BRENT Urban Tree Pit.					
		. . . . .	Gepuntlast wapeningsnet:					
		. . . . .	Afmetingen:					
		. . . . .	- breedte: 200 cm					
		. . . . .	- lengte: 300 cm					
		. . . . .	- dikte: Ø 5 mm					
		. . . . .	- maaswijdte: 150 x 150 mm					
		. . . . .						
420670	510299		Leveren en aanbrengen (NursiTree) bomengrond.	m3	7,00	F		
		. . . . .	Betreft het leveren, aanbrengen en verdichten conform					
		. . . . .	het Handboek Bomen 2022 van NursiTree bomengrond					
		. . . . .	in de Urban Tree Pit.					
		. . . . .	Hoeveelheid: 7 m3 bomengrond per boombak.					
		. . . . .	Bij toepassing afdekplaten: aanvullen tot 5 cm onder de	m3			7,00	L
		. . . . .	rand					
		. . . . .	Bij toepassing open bak: aanvullen tot 2 cm boven de					
		. . . . .	rand					
		. . . . .	Zie hoofdstuk 3 Handboek bomen 2022 ten behoeve					
		. . . . .	van verdichting groeiplaatsen.					
		. . . . .						

Conceptversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
420690	515401		Aanbrengen ondergrondse boomverankering.	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van een					
		. . . . .	kluitverankeringssysteem					
		. . . . .	Situering: ter plaatse van de boom					
		. . . . .	Volgens tekeningnr(s).:					
		. . . . .	principetekening BRENT Urban Tree Pit.					
		. . . . .	Bij volgens bestekpostnrs.: 6230 te planten boom met					
		. . . . .	stamomtrek tot 35 cm					
		1.	Verankering:	st			1,00	I
		. . . . .	Geleverd volgens bestekspost 420661.					
		. . . . .	Type: Kluitverankering GGB 1202035 BIO2					
		. . . . .	Materiaal: biologische polymeren					
		. . . . .	Breedte: 50 mm					
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	BIO spanband met ratel 2,5 m	st			1,00	I
		. . . . .	BIO ankerbanden 0,6 m zonder anker	st			3,00	I
		. . . . .	kokos beschermingsmat Ø 80 cm	st			1,00	I
		. . . . .	Ankerbanden aan onderzijde bevestigen aan					
		. . . . .	wapeningsnet aan te brengen volgens bestekpostnr.:					
		. . . . .	420666					
		. . . . .	Ankerbanden aan bovenzijde bevestigen aan spanband					
		. . . . .	Controle span-/ankerbanden: 2 dagen na plaatsing					
		. . . . .						
420720	511699		Aanbrengen druppelzak AquaBag-75L	st	1,00	F		
		. . . . .	Aanbrengen druppelzak AquaBag-75L					
		. . . . .	Geleverd volgens bestekspost 420661.					
		. . . . .	Materiaal: PVC					
		. . . . .	Capaciteit: 75 liter					
		. . . . .	Kleur: groen					
		. . . . .	Waterzak rondom de stam van de boom plaatsen d.m.v.					
		. . . . .	rits.					
		. . . . .						
420730	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	5,00	F		
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van 5,00 m drainageslang t.b.v.					
		. . . . .	aanvoer van water bij hoge grondwaterstand.					
		. . . . .	#KEUZE MAKEN TUSSEN 420730 + 420760 OF 420740					
		. . . . .	+ 420750					
		1.	PVC-buizen geribbeld en geperforeerd	m			5,00	L
		. .6. . .	Uitwendige diameter 125 mm					
		. . . . .1.1	Omhuld met kokosvezel type 750 g (O90 1000 µm)					
		. . . . .						
420740	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	5,00	F		
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van 5,00 m drainageslang t.b.v.					
		. . . . .	afvoer van water bij lage grondwaterstand.					
		. . . . .	#KEUZE MAKEN TUSSEN 420730 + 420760 OF 420740					
		. . . . .	+ 420750					
		1.	PVC-buizen geribbeld en geperforeerd	m			5,00	L
		. .6. . .	Uitwendige diameter 125 mm					
		. . . . .1.1	Omhuld met kokosvezel type 750 g (O90 1000 µm)					
		. . . . .						
420750	252201		Aanbrengen PVC-buis.	m	5,00	F		
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van 5,00 m p.v.c. buis t.b.v.					
		. . . . .	aanvoer van water bij lage grondwaterstand.					
		. . . . .	#KEUZE MAKEN TUSSEN 420730 + 420760 OF 420740					
		. . . . .	+ 420750					
		1.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 4	m			5,00	L
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm					
		. . . . .						

Conceptversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
420760	252201		Aanbrengen PVC-buis.	m	5,00	F		
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van 5,00 m p.v.c. buis t.b.v. afvoer					
		. . . . .	van water bij hoge grondwaterstand.					
		. . . . .	#KEUZE MAKEN TUSSEN 420730 + 420760 OF 420740					
		. . . . .	+ 420750					
		1.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 4	m			5,00	L
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm					
		. . . . .						
420770	220301		Grond verwerken in cunet rondom Urban Tree Pit.	m3	10,90	F		
		. . . . .	Betreft het aanvullen met grond vrijgekomen van					
		. . . . .	bestekspost: 420610.					
		. . . . .	ca. 10,9 m3 per Urban Tree Pit					
		. . . . .	Grondsoort: #!.	m3			10,90	L
		1.	Gemiddelde hoogte #! m					
		.4. . . .	Bovenoppervlakte #! m2					
		. . .6. .	Profileren volgens bestekspostnr.420790					
		. . . .1.	Verdichten volgens bestekspostnr.420780					
		. . . . .						
420780	220413		Verdichten grond.	m2	7,00	F		
		. . . . .	Betreft het verdichten van de grond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspost 420770.					
		. . . . .	Grondsoort: #!					
		. . .1. .	Verdichten in 3 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa					
		. . . . .						
420790	220421		Profileren oppervlakken.	m2	7,00	F		
		. . . . .	Betref het profileren van grond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspost 420770.					
		. . . . .	Grondsoort: #!					
		. .1. . .	Breedte oppervlak gemiddeld 0,50 m					
		. . . .3.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m					
		. . . . .						
4208			Afdekking BRENT					
		. . . . .	# KEUZE MAKEN UIT OPTIE A 420810 Volledige					
		. . . . .	afdekking OPTIE B 420820 Volledig ingeplant/ OPTIE C					
		. . . . .	420830 Gedeeltelijk afgedekt en 420840 gedeeltelijk					
		. . . . .	ingeplant.					
		. . . . .	Indien verharding wordt toegepast in de boombak					
		. . . . .	groeiplaats verdichten conform hoofdstuk 3 Handboek					
		. . . . .	bomen 2022 ten behoeve van verdichting groeiplaatsen.					
		. . . . .						
420810	722005		Aanbrengen boomrooster.	st	1,00	F		
		. . . . .	Volgens tekeningnr.(s): Principetekening Topcover full					
		9.	In boombak					
		.9. . . .	Afdekplaat	st			1,00	L
		. . . . .	Fabricaat: NursiTree					
		. . . . .	Type: BRENT Topcover (full)					
		. . . . .	Uitvoeringsvorm: 1650 mm x 2500 mm rechthoekig					
		. . . . .	Vorm: Rechthoekig met uitkeping					
		. . . . .	Afmeting: 1650 mm x 2500 x 200 mm					
		. . . . .	Belastbaarheid rooster: Licht verkeer					
		. . . . .	Vorm plantgat: vierkant					
		. . . . .	Afmeting plantgat: 1000x1000 mm					
		. . . . .	#KEUZE MAKEN TUSSEN					
		. . . . .	OPTIE A					
		. . . . .	Leveren en aanbrengen NursiTree bomengrond ca 15	m3			0,15	L
		. . . . .	cm in plantspiegel en inplanten van beplanting conform					
		. . . . .	bestekspostnummer; #!					
		. . . . .	OPTIE B					
		. . . . .	Leveren en aanbrengen boomrooster Roots (vierkant)	st			1,00	L
		. . . . .	Leverancier: Grijsen o.g.					
		. .9. . .	Aanbrengen bouwvilt op rand BRENT (wordt					
		. . . . .	meegeleverd met topcover full)					
		9	Plaatsing: frame, gelijk aan maaiveld					
		. . . . .						

Concept versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
420820	514206		Planten van sierplantsoen.	st	34,00	F		
		. . . . .	Betreft het volledig inplanten met sierplantsoen.					
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container c2 vier	st			34,00	L
		. . . . .	soorten beplanting conform beplantingsplan					
		. . . . .	en #OPTIE NursiTRee bloembollenmix	st			1,00	L
		. . . .2.	Plantverband: 9 st/m2					
		2	Inclusief nazorg voor oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden					
		. . . . .	Exclusief nazorg na oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden					
		. . . . .						
420830	722005		Aanbrengen boomrooster.	st	1,00	F		
		. . . . .	Volgens tekeningnr.(s): Principetekening Topcover partly					
		9.	In boombak					
		.9. . . .	Afdekplaat					
		. . . . .	Fabricaat: NursiTree					
		. . . . .	Type: boomrooster rechthoekig					
		. . . . .	Uitvoeringsvorm: 2500 mm x 1650 mm rechthoekig					
		. . . . .	Vorm: Rechthoekig met uitkeping					
		. . . . .	Afmeting: 2500 mm x 1650 x 200 mm					
		. . . . .	Belastbaarheid rooster: Licht verkeer					
		. . . . .	Vorm plantgat: vierkant					
		. . . . .	Afmeting plantgat: 1900x 650 mm mm					
		. . . . .	Leveren en aanbrengen NursiTree bomengrond ca 15	m3			0,19	L
		. . . . .	cm in plantspiegel en inplanten van beplanting conform					
		. . . . .	bestekspostnummer; #!					
		. .9. . .	Aanbrengen bouwvilt op rand BRENT (wordt					
		. . . . .	meegeleverd met topcover partly)					
		9	Plaatsing: frame, gelijk aan maaiveld					
		. . . . .						
420840	514206		Planten van sierplantsoen.	st	17,00	F		
		. . . . .	Betreft het volledig inplanten met sierplantsoen.					
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container c2 vier	st			17,00	L
		. . . . .	soorten beplanting conform beplantingsplan					
		. . . .2.	Plantverband: 9 st/m2					
		2	Inclusief nazorg voor oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden					
		. . . . .	Exclusief nazorg na oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden					
		. . . . .						
421			**Leveren en plaatsen levelunit**					
		. . . . .	# KEUZE MAKEN UIT;					
		. . . . .	OPTIE A 422010 Grondwatergevoed /					
		. . . . .	OPTIE B 422020 Hemelwatergevoed /					
		. . . . .	OPTIE C 422030 Hybridegevoed					
		. . . . .						

Conceptversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
421010	252899		Leveren en plaatsen Leveling Unit grondwatergevoed	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft het leveren en plaatsen van een leveling unit					
		. . . . .	grondwatergevoed bestaande uit:					
		. . . . .	- Onderplaat beton					
		. . . . .	- Levelingunit					
		. . . . .	- putdeksels					
		. . . . .	- Aansluitmateriaal					
		. . . . .	Onderplaat 1200 mm x 800 mm x 120 mm					
		. . . . .	Gewicht 270 KG					
		. . . . .	Max belasting 12 ton					
		. . . . .	Bovenzijde betonplaat op 0,067 m -/- bodem binnenkant					
		. . . . .	BRENT					
		. . . . .	Situering conform: tekening: Principetekening Leveling					
		. . . . .	Unit					
		. . . . .	Onderplaat waterpas stellen					
		. . . . .	LevelingUnit					
		. . . . .	Plaatsen vlotterelement + bezinkelement op laag zand	m3			0,38	L
		. . . . .	van 40 cm.					
		. . . . .	Afdekking					
		. . . . .	Afdekken met afdekkap pvc diameter 315mm					
		. . . . .	Aansluiten op drainageslang aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspost 420730					
		. . . . .						
421020	252899		Leveren en plaatsen Leveling Unit hemelwatergevoed	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft het leveren en plaatsen van een leveling unit					
		. . . . .	hemelwatergevoed bestaande uit:					
		. . . . .	- Onderplaat beton					
		. . . . .	- Levelingunit					
		. . . . .	- putdeksels					
		. . . . .	- Aansluitmateriaal					
		. . . . .	Onderplaat 1200 mm x 800 mm x 120 mm					
		. . . . .	Gewicht 270 KG					
		. . . . .	Max belasting 12 ton					
		. . . . .	Bovenzijde betonplaat op 0,067 m -/- bodem binnenkant					
		. . . . .	BRENT					
		. . . . .	Situering conform: tekening: Principetekening Leveling					
		. . . . .	Unit					
		. . . . .	Onderplaat waterpas stellen					
		. . . . .	LevelingUnit					
		. . . . .	LevelingUnit					
		. . . . .	Plaatsen vlotterelement + bezinkelement op laag zand	m3			0,38	L
		. . . . .	van 40 cm.					
		. . . . .	Afdekking					
		. . . . .	Afdekken met afdekkap pvc diameter 315mm					
		. . . . .	Tree Pit en aansluiten op nabijgelegen HWA aan					
		. . . . .	levelingUnit					
		. . . . .						

Conceptversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
421030	252899		Leveren en plaatsen Leveling Unit hybridegevoed	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft het leveren en plaatsen van een leveling unit				
		. . . . .	bestaande uit:				
		. . . . .	- Onderplaat beton				
		. . . . .	- Levelingunit				
		. . . . .	- putdeksels				
		. . . . .	- Aansluitmateriaal				
		. . . . .	Onderplaat 1200 mm x 800 mm x 120 mm				
		. . . . .	Gewicht 270 KG				
		. . . . .	Max belasting 12 ton				
		. . . . .	Bovenzijde betonplaat op 0,067 m -/- bodem binnenkant				
		. . . . .	BRENT				
		. . . . .	Situering conform: tekening: Principetekening Leveling				
		. . . . .	Unit				
		. . . . .	Onderplaat waterpas stellen				
		. . . . .	LevelingUnit				
		. . . . .	Plaatsen vlotterelement + bezinkelement op onderplaat				
		. . . . .	Bevestigen met behulp van betonschroeven 50mm in				
		. . . . .	onderplaat				
		. . . . .	Afdekking				
		. . . . .	Afdekken met afdekkap pvc diameter 315mm				
		. . . . .	Aansluiten op drainageslang aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspost 420730				
		. . . . .	Tree Pit en aansluiten op nabijgelegen HWA aan				
		. . . . .	levelingUnit en aansluiten BRENT aan nabijgelegen				
		. . . . .	HWA				
		. . . . .					
422			**Onderhoud boombak levelunit**				
		. . . . .					
422010	257199		Uitvoeren visuele inspectie levelunit.	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft het uitvoeren van een visuele inspectie van de				
		. . . . .	levelunit inclusief het controleren van de vlotter inclusief				
		. . . . .	digitale rapportage.				
		. . . . .					
422020	257599		Reinigen levelunit door middel van verwijderen	st	1,00	F	
		. . . . .	bezinksel.				
		. . . . .	Betreft het reinigen van de levelunit door middel van het				
		. . . . .	verwijderen van het bezinksel.				
		. . . . .	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. #! kg				
		. . . . .	Handmatig reinigen.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een				
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
		. . . . .	omgevingsvergunning.				
		. . . . .					

Conceptversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
6			**PLANTEN BOMEN**					
		. . . . .	De bomen worden door de opdrachtgever ter					
		. . . . .	beschikking gesteld #LOCATIE aan #ADRES in					
		. . . . .	#PLAATS. De kosten voor het transport van het					
		. . . . .	plantmateriaal van het depot naar de plantlocatie dienen					
		. . . . .	te zijn inbegrepen in onderstaande posten.					
		. . . . .						
62			**Planten bomen**					
		. . . . .						
6230			<u>Aanplanten bomen in verharding/ boombak</u>					
		. . . . .						
623010	510303		Maken plantgat.	st	1,00	F		
		. . . . .	Maken plantgat voor bomen in open grond					
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Plantgat conform eisen plantgat & bodembewerking,					
		. . . . .	hoofdstuk 6 van het Handboek Bomen 2022					
		. . . . .	Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,5 x de					
		. . . . .	diameter van de kluit van de te planten boom.					
		. . .9. .	Diepte: hoogte kluit.					
		. . . . .						
623020	515213		Planten bomen.	st	1,00	F		
		. . . . .	Planten van bomen op aanwijzing van de					
		. . . . .	directie/toezichthouder					
		. . . . .	Periode van planten : n.t.b.					
		5.	Bomen met kluit: plantmaat 14-16 cm					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekpostnr.: <u>623010</u>					
		. .9. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . . . .	vanuit bestekspostnr.: <u>623010</u>					
		. . .9. .	Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting met					
		. . . . .	een door het bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning.					
		. . . .4.	Voorziening watergift aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). <u>420720</u>.					
		9	Nazorg conform bestekspostnr.: <u>680010</u>					
		. . . . .						
623030	515213		Planten bomen.	st	1,00	F		
		. . . . .	Planten van bomen op aanwijzing van de					
		. . . . .	directie/toezichthouder					
		. . . . .	Periode van planten : n.t.b.					
		5.	Bomen met kluit: plantmaat 16-18 cm					
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekpostnr.: <u>623010</u>					
		. .9. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . . . .	vanuit bestekspostnr.: <u>623010</u>					
		. . .9. .	Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting met					
		. . . . .	een door het bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning.					
		. . . .4.	Voorziening watergift aanbrengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). <u>420720</u>.					
		9	Nazorg conform bestekspostnr.: <u>680010</u>					
		. . . . .						

Conceptversie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
623040	515213		Planten bomen.	st	1,00	F	
		. . . . .	Planten van bomen op aanwijzing van de				
		. . . . .	directie/toezichthouder				
		. . . . .	Periode van planten : n.t.b.				
		5.	Bomen met kluit: plantmaat 18-20 cm				
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend				
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekpostnr.: 623010				
		. .9. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		. . . . .	vanuit bestekspostnr.: 623010				
		. . .9. .	Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting met				
		. . . . .	een door het bevoegd gezag verleende				
		. . . . .	omgevingsvergunning.				
		. . . .4.	Voorziening watergift aanbrengen volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 420720.				
		9	Nazorg conform bestekspostnr.: 680010				
		. . . . .					
623050	515213		Planten bomen.	st	1,00	F	
		. . . . .	Planten van bomen op aanwijzing van de				
		. . . . .	directie/toezichthouder				
		. . . . .	Periode van planten : n.t.b.				
		5.	Bomen met kluit: plantmaat 20-25 cm				
		. . . . .	Leverantie wordt op stelpost verrekend				
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekpostnr.: 623010				
		. .9. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		. . . . .	vanuit bestekspostnr.: 623010				
		. . .9. .	Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting met				
		. . . . .	een door het bevoegd gezag verleende				
		. . . . .	omgevingsvergunning.				
		. . . .4.	Voorziening watergift aanbrengen volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 420720.				
		9	Nazorg conform bestekspostnr.: 680010				
		. . . . .					
68			**Nazorg (en hergroeigarantie)**				
		. . . . .					
6800			Nazorgwerkzaamheden				
		. . . . .					
680010	515599		Nazorg en hergroeigarantie bomen	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft alle benodigde maatregelen volgens de eisen uit				
		. . . . .	Handboek Bomen hoofdstuk 7 'Nazorg en				
		. . . . .	hergroeigarantie bomen'. Dit omvat onder andere de				
		. . . . .	volgende onderdelen gedurende 3 groeiseizoenen na				
		. . . . .	aanplant die in de eenheidsprijs inbegrepen dienen te				
		. . . . .	zijn:				
		. . . . .	- LET OP: Deze garantiebepalingen blijven ook van				
		. . . . .	kracht buiten de looptijd van de raamovereenkomst. Dit				
		. . . . .	geldt ook indien niet wordt overgegaan tot verlenging				
		. . . . .	van de looptijd.				
		. . . . .	- garant staan voor de structurele hergroei van de				
		. . . . .	bomen, inclusief inboet en een telkens wederkerende				
		. . . . .	garantietermijn van 3 groeiseizoenen na inboet.				
		. . . . .	- waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek) van				
		. . . . .	de conditie en hergroei van de bomen				
		. . . . .	- uitvoeren van benodigde snoeiwerkzaamheden				
		. . . . .	- het zo vaak als nodig uitvoeren van een geschikte en				
		. . . . .	gecontroleerde watergift				
		. . . . .	- het zo vaak als nodig controleren, bijstellen en				
		. . . . .	functioneel houden van de specifieke voorzieningen,				
		. . . . .	waaronder de verankering en het watergeef- en indien				
		. . . . .	van toepassing beluchtingssyteem				
		. . . . .	- onkruidvrij houden van de boomspiegel, conform				
		. . . . .	kwaliteitsniveau B, Kwaliteitscatalogus openbare ruimte				
		. . . . .	2018 van het CROW				
		. . . . .	- verwijderen en afvoeren van de boompalen en tijdelijke				
		. . . . .	watergeefsystemen na afloop van de nazorgtermijn				
		. . . . .					

Concept versie

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9		. . . . .	**Staartposten**			
		. . . . .				

Conceptversie

3. Bepalingen

Conceptversie

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

Conceptversie

.....

.....

Conceptversie

.....

.....

Conceptversie

Behoort bij: NAAMLOOS

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: NAAMLOOS
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: NAAMLOOS

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4206	Leveren en aanbrengen Urban Tree Pit					
420610	Grond ontgraven uit beplantingsvak t.b.v. Urban Tree Pit.	m3	18,24	F		
420620	Grond vervoeren.	m3	18,24	F		
420630	Leveren en verwerken straatzand in cunet 0,05 m	m3	0,75	F		
420640	Aanbrengen PVC-buis.	m	6,00	F		
420650	Afwerken zandbed	m2	15,05	F		
420670	Leveren en aanbrengen (NursiTree) bomengrond.	m3	7,00	F		
420690	Aanbrengen ondergrondse boomverankering.	st	1,00	F		
420720	Aanbrengen druppelzak AquaBag-75L	st	1,00	F		
420730	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	5,00	F		
420740	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	5,00	F		
420750	Aanbrengen PVC-buis.	m	5,00	F		
420760	Aanbrengen PVC-buis.	m	5,00	F		
420770	Leveren en verwerken zand rondom Urban Tree Pit.	m3	10,90	F		
420780	Verdichten grond.	m2	7,00	F		
420790	Profileren van oppervlakken.	m2	7,00	F		
4208	Afdekking BRENT					
420810	Leveren en aanbrengen Volledige afdekking d.m.v. BRENT Topcover (full)	st	1,00	F		
420820	Volledig ingeplant met sierplantsoen.	st	34,00	F		
420830	Gedeeltelijk afgedekt d.m.v. BRENT Topcover (partly)	st	1,00	F		
420840	Gedeelteijk ingeplant met sierplantsoen.	st	17,00	F		
421	**Leveren en plaatsen levelunit**					
421010	Leveren en plaatsen Leveling Unit grondwatergevoed	st	1,00	F		
421020	Leveren en plaatsen Leveling Unit hemelwatergevoed	st	1,00	F		
421030	Leveren en plaatsen Leveling Unit hybridegevoed	st	1,00	F		
422	**Onderhoud boombak levelunit**					
422010	Uitvoeren visuele inspectie levelunit.	st	1,00	F		
422020	Reinigen levelunit door middel van verwijderen bezinksel.	st	1,00	F		
6	**PLANTEN BOMEN**					
62	**Planten bomen**					
6230	Aanplanten bomen in verharding/ boombak					
623010	Maken plantgat	st	1,00	F		
623020	Planten bomen, stamomvang 14-16 cm	st	1,00	F		
623030	Planten bomen, stamomvang 16-18 cm	st	1,00	F		
623040	Planten bomen, stamomvang 18-20 cm	st	1,00	F		
623050	Planten bomen, stamomvang 20-25 cm	st	1,00	F		
68	**Nazorg (en hergroeigarantie)**					
6800	Nazorgwerkzaamheden					
680010	Nazorg en hergroeigarantie bomen	st	1,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	**Staartposten**				
91	**Korting**				
919990	Korting	%			
92	**Uitvoeringskosten**				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	**Algemene kosten**				
939990	Algemene kosten	%			
94	**Winst en risico**				
949990	Winst en risico	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				